TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 16 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ cung cấp vật tư, máy móc và nhân lực để sửa chữa, thay mới kết cấu thép và mái che của hệ thống cầu ống chính thuộc Nhà máy Điện tại khu vực từ đầu nhà máy Điện đến hết nhà Bột - Tổng công ty Giấy Việt Nam

Kính gửi: Tổng giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-GVN.PT ngày 09/10/2026 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy trình thực hiện mua sắm cho các đơn vị nhận khoán.

Căn cứ Quyết định 1809/QĐ-GVN.PT ngày 12/10/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc thành lập tổ tư vấn giúp việc đấu thầu trong việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ, phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng của Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ biên bản đánh giá tình trạng thiết bị ngày 08/10/2026;

Căn cứ biên bản họp tổ chuyên gia tư vấn ngày 16/10/2026;

Để đảm bảo dây chuyền sản xuất được được an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả, Tổ chuyên gia tư vấn trình Tổng giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam phê duyệt đơn vị thực hiện công việc: Dịch vụ cung cấp vật tư, máy móc và nhân lực để sửa chữa, thay mới kết cấu thép và mái che của hệ thống cầu ống chính thuộc Nhà máy Điện tại khu vực từ đầu nhà máy Điện đến hết nhà Bột - Tổng công ty Giấy Việt Nam, với các nội dung như sau:

- Tên đơn vị thực hiện công việc: Công ty CP Xây lắp Hải Trang.
- Giá chào của nhà cung cấp là là: 1.162.603.133 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 08%). *(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm linh ba nghìn, một trăm ba mươi ba đồng).*
- Phạm vi công việc và đơn giá chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian thực hiện công việc: 40 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản thoả thuận và bên A bàn giao thiết bị cho bên B.
- Tổ chuyên gia Tư vấn và các đơn vị liên quan sẽ thực hiện các bước công việc đúng

Được quét bằng CamScanner

theo quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty.

Vậy đề nghị Tổng giám đốc xem xét phê duyệt.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	TỔ TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn	Nguyễn Quang Huy

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tạ Đức Long

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: XNBD;

Được quét bằng CamScanner

Phụ lục: Bảng nội dung công việc và giá trị thoả thuận					
STT	**Nội dung diễn giải công việc**	**Đơn vị**	**Khối lượng**	**Đơn giá (đ)**	**Thành tiền (đ)**
1	Cùng bên A kiểm tra, lập phương án thi công kỹ sư 5/8	công	3,0	310.000	930.000
2	Vận chuyển vật tư thiết bị đến công trình lắp đặt và vận chuyển thiết bị về	chuyến	4,0	2.931.000	11.724.000
3	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m	100m2	19,456	1.858.000	36.149.248
4	Chế tạo thép biện pháp để gia cố cột, dầm sàn trước khi sửa chữa (không tính giá trị vật tư chính)	tấn	1,0	13.454.000	13.454.000
5	Lắp đặt thép biện pháp để gia cố cột, dầm sàn trước khi sửa chữa	tấn	1,0	13.323.500	13.323.500
6	Tháo dỡ các khung dầm đỡ, giằng chéo, xà gồ chữ Z... đã han rỉ, hư hỏng để thay mới	tấn	4,2918	6.859.900	29.441.319
7	Vận chuyển kết cấu thép cũ từ cos +12m xuống cos 0.0 sau đó đưa bãi tập kết phế liệu của Tổng công ty	tấn	4,2918	1.392.200	5.975.044
8	Tháo dỡ tôn mái che, tôn vách cầu ống và các ốp mái	100m2	13,796	2.703.300	37.294.727
9	Vận chuyển tôn lợp mái, ốp mái cũ xuống cos 0 và đưa về nơi tập kết	100m2	13,796	904.300	12.475.723

Được quét bằng CamScanner

10	Chế tạo các khung dầm đỡ, giằng chéo, xà gồ mới (H 125 x 125 x 6,5 x 9mm , H175x175x7,5x11mm Posco;U80x40x4,5mm, U120x52x4,8mm thép An Khánh, Đại Việt, Trung Quốc; Xà gồ Z150 mạ kẽm G350-AZ80)	tấn	7,153	37.933.900	271.341.187
11	Làm sạch bề mặt kim loại, độ sạch 2,5Sa - sử dụng cát	m2	158,5	223.600	35.440.600
12	Sơn kết cấu khung dầm, giằng 1 nước lót, 2 nước phủ bằng sơn chống rỉ Epoxy Hải Phòng	m2	158,5	121.900	19.321.150
13	Lắp đặt hệ khung dầm đỡ, giằng chéo	tấn	7,153	15.745.600	112.628.277
14	Vận chuyển tôn lợp mái, ốp mái mới và tôn lợp mái, ốp mái tận dụng lại lên vị trí thi công	100m2	13,796	1.410.400	19.457.878
15	Thay mới tôn mái che cầu ống bằng tôn lợp 6 sóng dầy 0,45mm Tôn Hoa Sen KT: 4420x1080mm	100m2	12,89	22.057.000	284.314.730
16	Thay mới tôn ốp mái bằng tôn phẳng ốp mái dầy 0,4mm KT 200x200mm	m2	90,0	226.700	20.403.000
17	Vệ sinh rỉ sét trên cầu ống	Công	40,0	216.700	8.668.000
18	Tẩy rỉ các kết cấu thép cũ trên cầu ống	m2	500,0	146.200	73.100.000
19	Sơn các kết cấu thép cũ phần không thay mới bằng sơn Epoxy Hải Phòng (01 lớp lót, 02 lớp phủ)	m2	500,0	137.100	68.550.000

Được quét bằng CamScanner

20	Vệ sinh, thu dọn thiết bị, bàn giao lại mặt bằng thi công	Công	10,0	249.200	2.492.000
I	**Tổng cộng**				**1.076.484.382**
II	**Thuế GTGT 8%**				**86.118.751**
III	**Tổng giá trị (đã bao gồm thuế GTGT 8%)**				**1.162.603.133**

Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm linh ba nghìn, một trăm ba mươi ba đồng./.

Được quét bằng CamScanner